



KONINKLIJKE
VAN TWIST

✦ Keerweer 62, 3316 KA Dordrecht
✉ Postbus 156, 3300 AD Dordrecht
☎ +31(0)78 - 632 66 00
✉ info@kvt.nl ● www.kvt.nl

IBAN
BIC
KVK
BTW/VAT

NL98INGB0664086446
INGBNL2A
23022060
NL001575429B01

Op maat gemaakt voor

Testklant

Dhr. A.van Lier
a.v.liet@zorginoktober.nl

OFFERTE TEST-123

Service onderhoudscontract

Hierbij ontvangt u ons een voorstel voor een "Service Onderhoudscontract" voor de noodstroominstallatie(s) op bovengenoemde locatie. Ons voorstel bestaat uit jaarlijks uit te voeren werkzaamheden, aangevuld met optionele diensten. In de bijlage worden deze diensten verder omschreven. Wanneer u verdere toelichting wilt, kunt u uiteraard contact met mij opnemen. Op basis van uw aanvraag en op basis van hetgeen ons momenteel bekend is, kan ik u het onderstaande aanbieden.


SAMENVATTING INVESTERING

Omschrijving	Totaalbedrag
ITEM-001 - Noodstroominstallatie Noodstroominstallatie	€ 0,00
ITEM-002 - Noodstroominstallatie Noodstroominstallatie Noodstroominstallatie	€ 0,00
ITEM-003 - Noodstroominstallatie Noodstroominstallatie Noodstroominstallatie Noodstroominstallatie	€ 0,00
ITEM-004 - Noodstroominstallatie	€ 0,00
ITEM-005 - Noodstroominstallatie Noodstroominstallatie	€ 0,00
ITEM-006 - Noodstroominstallatie Noodstroominstallatie Noodstroominstallatie	€ 0,00
ITEM-007 - Noodstroominstallatie Noodstroominstallatie Noodstroominstallatie Noodstroominstallatie	€ 0,00
ITEM-008 - Noodstroominstallatie	€ 0,00
TOTAAL EXCL. BTW	€ 0,00

Koninklijke Van Twist is een ISO 9001, ISO 14001 en VCA** gecertificeerde organisatie.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Koninklijke van Twist. Een exemplaar van deze voorwaarden is reeds in uw bezit en is beschikbaar op www.kvt.nl. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.

Uw contactpersoon



Test Accountmanager
Accountmanager

lange.naam.accountmanager@example.com

Taken per noodstroom installatie

In aanvulling op het jaarlijks onderhoud kunnen wij u additionele werkzaamheden aanbieden. Zo moet een bovengronds opgestelde brandstoftank jaarlijks geïnspecteerd worden, is het raadzaam de NSA minimaal maandelijks te controleren en op te starten en is het ook belangrijk om de NSA minimaal jaarlijks op (vol)last te testen.

Wanneer u nog meer zekerheid wilt hebben over de (inwendige) staat van het NSA, en de smeerolie, het koelmedium of de brandstof frequent beoordeelt wilt hebben kunnen wij u (extra) analyses aanbieden. De monsternamen dient in combinatie met een regulier service bezoek uitgevoerd te kunnen worden. Wij bieden u aan:

Component / Omschrijving	Werkzaamheden	Totaalbedrag
1 ITEM-001 - Noodstroominstallatie	Noodstroominstallatie	€ 0,00
2 ITEM-002 - Noodstroominstallatie	Noodstroominstallatie	€ 0,00
3 ITEM-003 - Noodstroominstallatie	Noodstroominstallatie	€ 0,00
4 ITEM-004 - Noodstroominstallatie		€ 0,00
5 ITEM-005 - Noodstroominstallatie	Noodstroominstallatie	€ 0,00
6 ITEM-006 - Noodstroominstallatie	Noodstroominstallatie	€ 0,00
7 ITEM-007 - Noodstroominstallatie	Noodstroominstallatie	€ 0,00
8 ITEM-008 - Noodstroominstallatie		€ 0,00

TOTAAL JAARPRIJS (EXCL. BTW)

Totaal voor alle componenten en werkzaamheden

€ 0,00

Let op: Om gebruik te maken van onze storingsdienst velangen wij uiterlijk 1 maand voor elk nieuw kalenderjaar een schriftelijke bevestiging met opdrachtnummer.

Verrekentarieven correctieve werkzaamheden/storingen

De kosten voor extra uit te voeren werkzaamheden, waaronder het verhelpen van eerstelijns-storingen, worden op basis van nacalculatie aan u doorbelast. Wij hanteren hiervoor in 2026 de onderstaande tarieven:

Omschrijving	Tarief
Servicemonteur	€ 105,00
Sr. Service monteur / teamlead	€ 135,00
Technical Support engineer (diagnostiek)	€ 135,00
Servicemonteur OEM specialist	€ 135,00
Inspecteur (SCIOS / E-Inspectie)	€ 135,00
Commissioning engineer	€ 135,00
Werkvoorbereider / Facturist	€ 105,00
Planner / Coördinator	€ 105,00
V&G / KAM Coördinator	€ 105,00
Voorrijkosten per keer	€ 227,23
KM tarief servicewagen per kilometer	€ 1,01
Weekendtoeslag / starttarief per order	€ 209,45

Reisuren gelden als gewerkte uren / wettelijke slaapuren gelden als gewerkte uren.

Toeslagen buiten normale werkuren

1. Normale werkuren, maandag t/m vrijdag van 08:15 tot 16:45 uur **100%**
2. Werkdagen tussen 06:15 en 08:15 uur en tussen 16:45 en 18:45 uur **125%**
3. Werkdagen tussen 18:45 en 24:00 uur en zaterdaguren, met een minimum van 4 uur, tussen 06:15 en 24:00 uur **150%**
4. Werkdagen en zaterdaguren tussen 24:00 en 06:15 uur en zon- en feestdagen, met een minimum van 4 uur.

Telefoonnummer voor het melden van storingen (24/7/365): 078 – 632 66 70

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de KVT-verkoopvoorwaarden, tenzij anders overeengekomen. Een exemplaar van deze voorwaarden is reeds in uw bezit. Met deze aanbieding komen eerdere offertes voor deze werken te vervallen. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen. De KVT-Verkoopvoorwaarden worden als volgt aangevuld:

Van toepassing zijn ook:	Koninklijke Van Twist Verkoopvoorwaarden Onderhoudscontract
Levering:	De onderhoudswerkzaamheden worden in overleg ingepland en uitgevoerd binnen normale werkuren (maandag t/m vrijdag, 08:15 – 16:45 uur).
Prijsstelling:	Strikt nettoprijzen, exclusief btw. Gebaseerd op een ongehinderde uitvoering.
Betalingsvoorwaarden:	Op rekening, echter betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.
Annuleringkosten:	Indien u de geplande werkzaamheden binnen 48 uur voor de uitvoeringsdatum annuleert, zijn wij genoodzaakt 50% van de geplande arbeidsuren door te berekenen als meerwerk. Daarnaast zullen we 2 uur à € 105,- per uur doorbelasten ter compensatie van de ontstane planschade. Eventuele extra kosten van onze onderaannemers zullen we 1 op 1 aan u doorbelasten.
Geldigheid offerte:	De prijzen in deze aanbieding zijn vast t/m 31 december 2026.

Zie voor verdere informatie, toelichting op onze prijzen, voorwaarden en verduidelijking de toegevoegde bijlagen.

Wij gaan ervan uit u hiermee een passende aanbieding gedaan te hebben. Mocht u nog vragen hebben kunt u ons uiteraard bellen of mailen.

Met vriendelijke groet,

Koninklijke Van Twist

Test Accountmanager

Accountmanager

1. Uitgangspunten

1.1: "0" inspectie

De noodstroominstallatie moet jaarlijks preventief onderhouden worden. Daarvoor zijn niet alleen de juiste materialen benodigd, maar moeten ook schema's en certificaten aanwezig zijn. Daarnaast kunnen er unieke of bijzondere aanpassingen aan de installatie zijn gedaan, die voordat het eerste onderhoud uitgevoerd kan worden, bekend en voorbereid moeten zijn. Voor aanvang van een onderhoudsovereenkomst moet daarom (bij voor KVT onbekende installaties) een zogenaamde "0" inspectie worden uitgevoerd. Tijdens deze inspectie wordt de installatie door één van onze engineers geschouwd en worden tal van gegevens en documenten verzameld en geïnventariseerd. Daarnaast zal er een smeeroilie monster worden genomen. Ook worden eventueel zichtbare defecten beoordeeld opdat we voor de eerste onderhoudsbeurt de juiste standaard materialen kunnen reserveren, eventueel aangevuld met door ons geadviseerde extra delen/direct uit te voeren reparaties.

1.2: Jaarlijks preventief onderhoud

De noodstroominstallatie moet jaarlijks preventief onderhouden worden. Wij kunnen deze werkzaamheden voor u uitvoeren en aansluitend kortstondig (maximaal 1 uur) testen op bestaande gebouw belasting of anders onbelast. Tijdens dit onderhoud wordt de installatie op tal van punten gecontroleerd en zo nodig afgesteld. Daarnaast worden preventief (verbruiks)delen zoals smeeroiliefilters en brandstoffilters vervangen. De smeeroilie zal bij installaties kleiner dan 250 kVA standaard vervangen worden (de kosten voor de smeeroilie zijn in de materiaalprijs opgenomen). Bij installaties groter dan 250 kVA zal er een smeeroilie monster genomen worden, welke zal worden geanalyseerd. De kosten voor deze analyse zijn in de materiaalkosten opgenomen. Op basis van de uitkomsten van de smeeroilie analyse kan geadviseerd worden de smeeroilie te vervangen en/of verder onderzoek uit te voeren (tegen meerprijs).

1.3: Brandstoftank controle

Jaarlijks moet de separaat opgestelde (onder en/of bovengronds) brandstoftank worden gecontroleerd op basis van de wettelijk verplichte BRL SIKB 7800 richtlijnen. Tijdens deze controle wordt niet alleen de tank zelf beoordeeld maar ook de brandstof op aanwezigheid van water en/of bezinksel. De jaarlijkse controle van de bovengrondse tankinstallatie is op basis van de PGS 30 (v/h CPR 9-6) richtlijnen en wordt in combinatie met het jaarlijks onderhoud uitgevoerd, of tegen meerprijs op een ander moment. Let op: zogenaamde "in frame" tanks, dus tanks die een integraal onderdeel zijn van het generatorset, behoeven geen controle op basis van deze richtlijnen.

Ondergrondse brandstoftanks worden u tegen meerprijs aangeboden, de werkzaamheden worden door een derde partij uitgevoerd.

1.4: 1/2 jaarlijkse inspectie

De noodstroominstallatie moet minimaal jaarlijks preventief onderhouden worden. Desgewenst kunnen wij ook een halfjaarlijkse inspectie uitvoeren en aansluitend kortstondig (maximaal 1 uur) testen op bestaande gebouwbelasting of anders onbelast. Ook tijdens dit onderhoud wordt de installatie op tal van punten gecontroleerd en zo nodig afgesteld, er zullen echter geen onderdelen (zoals filters of olie) vervangen worden.

1.5: Deelname storingsdienst, op basis van 365/24/7 - 4 uur response

Ondanks vakkundig onderhoud kan de noodstroominstallatie in storing raken. Om 24/7, 365 dagen per jaar verzekerd te zijn van storingsopvolging kunt u een storingsresponse contract afsluiten. Dit contract geeft u recht op het gebruik maken van onze storingsdienst en verzekert u ervan dat er wanneer dat noodzakelijk is een storingsmonteur binnen 4 uur bij op locatie is (en/of er maatregelen zijn genomen om de noodstroomfunctie te herstellen).

1.6: Maandelijks proefdraaien

De installatie moet minimaal maandelijks beproefd worden. Dit omdat de dieselmotor intern gesmeerd moet worden, de interne vloeistoffen en smeermiddelen moeten circuleren. Het niet regelmatig beproeven van de motor kan tot zeer ernstige motorschade leiden bij een plotselinge opstart. Tijdens het beproeven van de installatie wordt de functionaliteit van de installatie beoordeeld en

kunnen eventuele onregelmatigheden worden opgemerkt. Wij kunnen het maandelijks beproeven voor u uitvoeren. Het proefdraaien vindt bij voorkeur op bestaande gebouw belasting plaats. Indien niet op gebouwbelasting beproefd kan worden zal onbelast worden beproefd.

1.7: Belast beproeven met loadbank (i.c.m. onderhoud, max 700 kW)

Wij adviseren om de noodstroominstallatie, naast maandelijks proefdraaien, minimaal 1x per jaar onder belasting (minimaal 60% van het maximale vermogen) te beproeven. Tijdens het belast testen van de installatie wordt beoordeeld of de motor onder belasting juist functioneert. Door de dieselmotor regelmatig belast te testen verlengt u de levensduur doordat de motor zich onder belasting als het ware "schoon brand", en ernstige motorschades kunnen worden voorkomen. Indien dit niet kan op bestaande (gebouw) belasting, kunnen wij dit (bijvoorbeeld in combinatie met het jaarlijks preventief onderhoud) uitvoeren met gebruikmaking van onze mobiele belasting weerstand (normaliter max. 1 uur op vollast). Deze mobiele kunstbelasting moet vrij (op aanhanger) binnen een straal van 25 meter van de noodstroominstallatie kunnen worden geplaatst en de aansluitkabels moeten vanaf straatniveau de NSA ruimte kunnen bereiken.

1.8: Elektrotechnische inspectie (bij voorkeur eens per 4 jaar)

Naast de jaarlijkse (visuele) controle van de elektrotechnische componenten in de noodstroominstallatie, zoals de generator en het laagspanning besturingspaneel, adviseren wij de installatie elke 4 jaar grondig te laten analyseren.

Tijdens deze analyse zal o.a. bij de generator de winding- en isolatie weerstand worden gemeten (stator, rotor en op wekker). Tevens zullen de motorbedrading en toegepaste elektrotechnische componenten worden gecontroleerd en beoordeeld. Het besturingspaneel zal worden beoordeeld op zogenaamde "hot spots" (door o.a. loszittende bedrading kan de oplopende temperatuur brand veroorzaken), verbindingen, klemmen en status van de bedrading. Daarnaast worden de bediening en indicatie/meet instrumenten grondig gecontroleerd. Alle gebruikte componenten worden beoordeeld op functionaliteit, leeftijd en beschikbaarheid. Aansluitend zal een rapport met aanbevelingen voor mogelijke verbeteringen of (preventieve) vervangingen worden opgesteld.

De elektrotechnische inspectie zal worden uitgevoerd op basis van de SCIOS Scope 8. De inspectie bestaat uit een deel visuele controle en een deel meten en beproeven. Het besturingspaneel zal worden getoetst op functionaliteit, ordelijkheid en netheid, de beschikbare tekeningen en algehele courante staat van de toegepaste componenten. Dit op basis van geldende normen zoals bijv. NEN-EN-IEC 60204-1, NEN 1010, NPR 8040-1. Het betreft een inspectie op het besturingspaneel en de generator van de NSA, andere delen van de installatie zijn expliciet uitgesloten van deze inspectie.

Let op: Voor het uitvoeren van de E-inspectie is het noodzakelijk dat de installatie tijdelijk uit bedrijf genomen wordt. De noodstroominstallatie zal naar verwachting maximaal 2 uur niet beschikbaar zijn.

Let op: Installatieverantwoordelijkheid (zie hoofdstuk 4.3)

1.9: Smeerolie analyse (extra)

Smeerolie is aan veroudering en (microbiologische) vervuiling onderhevig. Bij installaties die groter zijn dan 250 kVA wordt de smeerolie standaard niet verversd maar nemen wij een monster om de conditie te bepalen. Desgewenst of indien noodzakelijk kunnen er op meerdere momenten monsters genomen worden. De smeerolie wordt onderzocht op algemene conditie van de smeerolie, aanwezigheid van vervuiling, aanwezigheid van brandstof en/of de aanwezigheid van (koel) water.

De prijs voor dit extra smeerolie monster is gebaseerd op het nemen van een monster in combinatie met uitvoeren van een onderhoudstaak, ergo we hoeven er niet apart voor te rijden.

1.10: Brandstof analyse

Brandstof is aan veroudering en (microbiologische) vervuiling onderhevig. Het periodiek monstern van de brandstof wordt met klem aanbevolen, dit om tijdig problemen te signaleren en daarop correctieve acties te ondernemen.

In combinatie met het preventief onderhoud kunnen wij een brandstofmonster nemen om de conditie te bepalen. Het brandstofmonster wordt door een geaccrediteerd laboratorium onderzocht met als referentie de NEN EN:590. Op basis van de uitslag van de rapportage kunnen we eventuele noodzakelijke correctieve acties adviseren.

1.11: Koelmedium analyse

Koelmedium is aan veroudering en (microbiologische) vervuiling onderhevig. Het regelmatig laten controleren van het koelmedium vergroot de betrouwbaarheid van uw installatie en voorkomt onverwacht uitval. Het koelmedium zal onderzocht worden op o.a.: glycol concentratie, erosie en corrosie bescherming, pH waarde, vorstbestendigheid en identificatie van metalen.

2. Opties

2.1: Vermogensschakelaars

Verminderd (of niet) functionerende vermogensschakelaars kunnen ernstige schade toebrengen aan uw noodstroominstallatie. Daarom moeten deze periodiek getest en onderhouden worden. Desgewenst kan er, na opname van het aantal, merk en type vermogensschakelaar, een passende offerte worden opgesteld.

Let op: Het onderhoud aan de vermogensautomaten (net- en generatorschakelaar) als OOK de schakelaar die op het NSA gemonteerd zit vallen NIET in onze onderhoudsscope!

2.2: Meer jaren preventief onderhoud / MJOB (4-8 jaar)

Er zijn preciaire onderdelen in noodstroominstallaties toegepast, die in aanvulling op het jaarlijks preventief onderhoud elke 4 jaar en/of elke 8 jaar gecontroleerd of preventief vervangen moeten worden.

Wij adviseren, gebaseerd op o.a. onze ervaring, elke 4 jaar (in combinatie met het jaarlijks onderhoud) de startbatterijen en de PLC-back up batterij te vervangen alsmede het koelmedium, de koelwatervoorverwarming en ook het luchtfilter.

Wij adviseren elke 8 jaar, in aanvulling op het voorgaande, ook de waterslangen en de V-riemen te vervangen.

Indien u een gedetailleerd MJOB wenst kan KVT deze tegen meerkosten voor u verzorgen.

3. Omschrijving werkzaamheden jaarlijks preventief onderhoud

- Uitvoeren van een Last Minute Risico Analyse (VCA)
- Controleren van het oliepeil inclusief het vernieuwen van de smeeroliefilters
- Motorolie verversen (motoren < 250 kVA)
- Motorolie analyseren op viscositeit en vervuiling door brandstof en/of koelmedium (motoren > 250 kVA)
- Controleren brandstofsysteem op uitwendige lekkages
- Vervangen van de brandstof(voor)filter(s)
- Controle (visueel) trimpompinstallatie (indien aanwezig)
- Brandstof opvoerpomp controleren en zeef reinigen
- Controleren van koelvloeistof op niveau, concentratie en pH
- Controleren of vervangen waterfilter
- Controleren van koelwaterslangen op dichtheid en kwaliteit
- Koelwater voorverwarming controleren op goede werking en juiste temperatuur
- Het controleren en indien mogelijk reinigen van luchtfilter (*)
- Beoordelen noodzaak afstellen klepspeling (op basis van draaiuren/visuele waarneming/steekproef) (**)
- Carter ontluchting controleren
- Controleren van de ventilatorriem en indien nodig opnieuw spannen (*)
- Uitlaatgassenleiding controleren op beschadigingen en eventuele lekkages
- Controle luchtklepbediening
- Controleren van de startbatterijen op lading, elektrolytniveau en leeftijd
- Controle accu laadinrichting op juiste werking, laadstroomverdeling en eventueel opnieuw afstellen
- Visuele controle 24 volts besturingspaneel, bekabeling, relais, bedieningen en signaleringen
- Controle start/stop automatiek bij proefstart onbelast
- Controle generator (visueel) op vervuiling, kabel aansluiting en fundatie
- Controle spanning en frequentie bij proefstart onbelast
- Controle (visueel, geen kalibratie) van minimaal de volgende motorbeveiligingen: smeeroliedruk, koelwatertemperatuur en noodstop (controle geschiedt op basis van KVT inzichten.)
- Controle spanning, frequentie en vermogen bij proefstart belast (gebouwbelasting, alleen in overleg.)
- Tijdens het belast proefdraaien, alleen indien mogelijk op bestaande gebouw belasting, motor en generator controleren op goede werking (smeeroliedruk, temperaturen en beveiligingen)
- Controle net/noodschakeling (alleen in overleg en alleen in opdracht van locatieverantwoordelijke)
- Controle synchronisatie (alleen in overleg en alleen in opdracht van locatieverantwoordelijke)
- Opstellen van een beknopt serviceraapport in de Nederlandse taal, met waar nodig aanbevelingen

Let op: Het onderhoud aan de vermogensautomaten (net- en generatorschakelaar) als OOK de schakelaar die op het NSA gemonteerd zit vallen NIET in onze onderhoudsscope!

(*) Luchtfilters en snaren worden niet standaard preventief vervangen.

(**) De door de fabrikanten voorgeschreven frequentie van de klepspelingcontrole is veelal gebaseerd op continu draaiende motoren. De motoren van NSA's draaien echter zeer weinig uren, waardoor frequent controleren/afstellen onnodig is.

Opmerking: de uit te voeren werkzaamheden zijn o.a. merk en type afhankelijk, en kunnen aangepast moeten worden aan de situatie.

4. Veiligheid, Gezondheid en Milieu

4.1: Taak Risico Analyse

Koninklijke Van Twist neemt veilig werken en secuur omgaan met het milieu zeer serieus, en is VCA** gecertificeerd. Voor de uitvoering van de door ons aangeboden werken is standaard een Taak Risico Analyse opgesteld, welke op verzoek beschikbaar is. Het op verzoek van opdrachtgever (of haar opdrachtgever) opstellen van extra, aanvullende of anderzijds klant specifieke aangepaste Taak Risico Analyses kunnen wij uitsluitend tegen meerkosten uitvoeren, tenzij vooraf anders overeengekomen.

4.2: V&G plan

Voor de uit te voeren werkzaamheden zal geen apart V&G plan worden opgesteld. Mochten de omstandigheden op locatie daar aanleiding toe geven kan in overleg met de opdrachtgever een specifiek V&G plan worden opgesteld. De kosten daarvoor worden als meerwerk doorbelast.

4.3: Installatieverantwoordelijkheid

Koninklijke Van Twist voert de werkzaamheden uit volgens de eisen die gesteld mogen worden aan goed vakmanschap, zoals bedoeld in de norm NEN 3140. Al onze service engineers zijn daartoe getraind en aangewezen door onze eigen installatieverantwoordelijke medewerker. In de praktijk is er vaak geen werkverantwoordelijke van u, onze opdrachtgever, op locatie aanwezig om de werkzaamheden te begeleiden. Wij wijzen u daarom specifiek op artikel F.7 uit de NEN 3140 waarin staat:

Bij werkzaamheden uit te voeren door servicebedrijven en installatiebedrijven is er op de (werk) locatie niet altijd een door de opdrachtgever aangewezen werkverantwoordelijke. Er hoeft geen werkverantwoordelijke te zijn aangewezen wanneer vakbekwame personen en voldoende onderrichte personen zijn ingezet, en aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- De werkzaamheden bestaan alleen uit spanningsloos werken, meten en bedienen volgens NEN 3140
- Toezicht en periodieke evaluaties voldoende zijn geregeld
- De aanwijzingen zijn ingeregeld in overleg met een elektrotechnisch deskundige met gedegen kennis van NEN 3140

Afsluitend: Koninklijke Van Twist kan en zal de "installatieverantwoordelijkheid" niet overnemen, de invulling van deze rol blijft te allen tijden de verantwoordelijkheid van onze opdrachtgever. Daarnaast dragen wij alleen werkverantwoordelijkheid voor dat deel van de installatie waaraan onze service engineers werkzaamheden uitvoeren.

4.4: Milieu

Koninklijke Van Twist streeft ernaar tijdens de uitvoering van de haar opgedragen werken een minimale belasting op het milieu te hebben. Bij alle werken en leveringen wordt gehandeld conform hetgeen omschreven in het KAM handboek Koninklijke Van Twist, specifiek het deel met betrekking tot de ISO:14001 norm.

4.5: Asbest

Sinds 1994 is het verboden om asbesthoudend materiaal te verwerken, bewerken of te verhandelen. Na dit jaartal is er in Nederland geen asbest meer gebruikt. Voor 1994 is asbest verwerkt in meer dan 3.500 toepassingen, waaronder bouwmaterialen. Voordat wij werkzaamheden in gebouwen of aan installaties van voor 1994 mogen uitvoeren moet de opdrachtgever een asbestinventarisatierapport overleggen, daar waar de werken dat vereisen.

5. Kwaliteit

5.1: Kwaliteitssystemen

Koninklijke Van Twist heeft kwaliteit hoog in het vaandel en is onder andere ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd. De kwaliteit van al onze leveringen wordt hiermee continue bewaakt. Voor de door ons aangeboden leveringen en werken worden dan ook geen extra of specifieke Project Kwaliteit Plannen of Risico registers opgesteld. Het op verzoek van opdrachtgever (of haar

opdrachtgever) opstellen van extra, aanvullende of anderzijds klant specifieke aangepaste Project Kwaliteit Plannen of Risico registers kunnen wij uitsluitend tegen meerkosten uitvoeren, tenzij vooraf anders overeengekomen.

5.2: Klachtafhandeling

Koninklijke Van Twist is ISO 9001 gecertificeerd. Dit kwaliteitssysteem kent een procedure voor melden, registreren en het afhandelen van klachten. Alle klachten worden geregistreerd en voorzien van datum, verantwoordelijke persoon voor afhandeling en te nemen (of genomen) actie. Dit klachtenregister wordt elk kwartaal met het Managementteam van Koninklijke Van Twist besproken, en elk half jaar vindt er een analyse op trend en doeltreffendheid door de Directie plaats. Een certificerende instantie ziet toe op de uitvoering hiervan.

5.3: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Koninklijke Van Twist neemt bij haar samenwerkingsverbanden, leveringen en inkopen de algemene beginselen in acht:

- Gelijke behandeling: eenieder krijgt gelijke kansen onder gelijke omstandigheden. Hierbij is discriminatie niet aan de orde.
- Wederzijdse erkenning: diensten en goederen worden bij voorkeur afgenomen van leveranciers die ook bij Koninklijke Van Twist inkopen.
- Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Koninklijke Van Twist neemt bij haar activiteiten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht, zoals het gelijkheidsbeginsel, motiveringsbeginsel en vertrouwensbeginsel.

Koninklijke Van Twist stelt integriteit voorop. Koninklijke Van Twist heeft hoog in het vaandel staan dat haar medewerkers integer handelen. Zij handelen zakelijk en objectief waardoor bijvoorbeeld belangenverstrengeling wordt voorkomen.

Inkoop vindt op maatschappelijk verantwoorde wijze plaats. Hierbij spelen onderwerpen als eerlijk zakendoen, (internationale) arbeidsomstandigheden en milieuaspecten een prominente rol. Ook worden leveringen en/of diensten geweerd die onder niet aanvaardbare arbeidsomstandigheden (zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie van werknemers, niet-betaling van leefbaar loon) tot stand komen of zijn gekomen.

Koninklijke Van Twist verwacht dat al haar partners en leveranciers trachten hetzelfde beleid te hanteren als Koninklijke Van Twist zelf, namelijk beleid:

- Waarbij activiteiten, inkoop en investeringen niet conflicteren met mensenrechten
- Dat nastreeft dat kinderarbeid wordt uitgebannen, en dat nastreeft dat gedwongen en verplichte arbeid wordt uitgebannen
- Dat nastreeft dat beveiligingspersoneel de mensenrechten respecteert, en dat nastreeft dat rechten van inheemse bevolking worden gerespecteerd
- Dat het minimaliseren van ongewenste effecten op de gemeenschap nastreeft
- Dat omkoping en corruptie door het bedrijf bestrijdt, en er zorg voor draagt geen activiteiten uit te voeren welke in strijd zijn met de kartelwet en regelgeving betreffende concurrentievervalsing
- Dat zorg draagt voor de gezondheid en veiligheid van eigen personeel en afnemers, en eigen personeel en afnemers niet in gevaar worden gebracht
- Dat zorg draagt voor het voldoende en juiste informeren van afnemers over de beoogde toepassing, gebruik en risico's en productpresentaties
- Dat er zorg voor draagt dat de privacy van haar medewerkers en klanten niet wordt aangetast
- Dat zorg draagt voor een positieve (of geen) of een zo min mogelijk negatief effect op de biodiversiteit in de omringende leefomgeving en daarbuiten
- Dat inspanningen doet om de effecten van productie en transport op milieu en ecosystemen zoveel mogelijk te reduceren
- Dat aantoont dat de leverancier inspanningen levert het product of dienst zo duurzaam mogelijk aan te kunnen bieden

6. Koninklijke Van Twist Verkoopvoorwaarden Onderhoudscontract

Artikel 1: Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Koninklijke Van Twist

1.1: Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Koninklijke Van Twist en haar opdrachtgever zijn, tenzij anders overeengekomen, de meest recente KVT-verkoopvoorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden is reeds in uw bezit. Op verzoek kan u kosteloos een exemplaar worden toegezonden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.

Artikel 2: Garantie en Aansprakelijkheid

2.1: Koninklijke Van Twist verbindt zich om werkzaamheden welke onjuist zijn uitgevoerd, kosteloos te verbeteren en door haar geleverde ondeugdelijke onderdelen kosteloos te repareren of te vervangen, voor zover de daaraan verbonden kosten de kosten van de laatst verrichte service onderhoudswerkzaamheden niet te boven gaan.

2.2: De voornoemde aansprakelijkheid van Koninklijke Van Twist geldt voor een periode van 6 maanden, mits het aantal draaiuren en/of de serviceperiode vermeld in de fabrieksvoorschriften van de betreffende motor ten aanzien van een volgende servicebeurt niet wordt overschreden.

2.3: Op straffe van het verval van de aansprakelijkheid van Koninklijke Van Twist is de opdrachtgever gehouden om haar onmiddellijk na het constateren van een storing aan de motor te waarschuwen, haar instructies strikt op te volgen en haar in staat te stellen om de nodige reparatie op zo kort mogelijke termijn te verrichten.

2.4: De opdrachtgever verliest haar aanspraak op Koninklijke Van Twist eveneens, indien zonder haar voorkennis en toestemming modificaties aan de installatie worden uitgevoerd, welke in verband kunnen worden gebracht met de door ons uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden.

2.5: De aansprakelijkheid van Koninklijke Van Twist strekt zich nimmer uit tot de vergoeding van directe of indirecte schade die de opdrachtgever c.q. derden op welke wijze dan ook mochten lijden ten gevolge van het niet of niet goed functioneren van de installatie. Opdrachtgever vrijwaart Koninklijke Van Twist van aansprakelijkheden door derde partijen.

2.6: Zonder tegen bevestiging van Koninklijke Van Twist wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, voor toevoegingen en/of wijzigingen, door de opdrachtgever aangebracht, op het door ons aangeboden service onderhoudscontract.

Artikel 3: Prijzen, Tarieven, Indexatie en (bijkomende) Kosten

3.1: De contracttarieven voor de aangeboden preventieve onderhoudswerken zijn inclusief arbeids- en reisen en kilometervergoeding (exclusief eventuele parkeer- en ontheffingskosten), en zijn exclusief de standaard te verbruiken materialen tijdens preventieve onderhoudswerken, welke separaat worden aangeboden, tenzij anders omschreven.

3.2: Kosten veroorzaakt door eventuele wachttijden, en/of als gevolg van het annuleren van de werkzaamheden, en/of voortvloeiende uit het verplicht bijwonen van zogenaamde "Poort instructies, Toolboxen, Opstartvergaderingen e.d.", door de opdrachtgever, of diens aangewezen contactpersoon, worden op basis van nacalculatie volgens geldende uurtarieven doorbelast aan de opdrachtgever. Eventuele kosten gerelateerd aan screeningsprocedures, pas- en document aanvragen, visumaanvragen etc., benodigd om bij opdrachtgever werkzaamheden te kunnen uitvoeren worden op basis van nacalculatie doorbelast.

3.3: De contractprijzen worden gekoppeld aan o.a. het prijsindexcijfer van het C.B.S.

3.4: Koninklijke Van Twist behoudt zich het recht voor om het tarief voor het serviceonderhoudscontract, indien noodzakelijk, aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen.

3.5: Bij afwijking van onze KVT Verkoop en Leveringsvoorwaarden behouden wij het recht de contracttarieven aan te passen.

3.6: Prijsstelling is per generator, gebaseerd op 1 preventieve onderhoudsbeurt per jaar, en is inclusief de vergoeding voor onze 24/7 beschikbaarheid dienst (storingsdienst), tenzij anders omschreven.

Artikel 4: Preventief Onderhoud

4.1: De Preventieve onderhoudswerkzaamheden worden in overleg ingepland en uitgevoerd binnen normale werkuren (maandag t/m vrijdag, 08:15 - 16:45 uur).

4.2: De uitvoerdatum voor het preventief onderhoud zal in overleg worden ingepland, waarbij wij rekening zullen houden met de door u aangegeven voorkeur.

4.3: Uit te voeren werkzaamheden aan de installatie zullen door deskundig personeel worden uitgevoerd.

Artikel 5: Correctief Onderhoud, Storingen

5.1: Onder correctief onderhoud wordt o.a. verstaan het verhelpen van storingen en het vervangen van onderdelen, geconstateerd tijdens preventief onderhoud, of geconstateerd door opdrachtgever, ten gevolge van slijtage en/of veroudering, of ten gevolge van onjuiste handelingen en/of gebruik van de installatie door opdrachtgever of derde partij, zoals bijvoorbeeld het gebruik van onjuiste brandstoffen en middelen door opdrachtgever en/of derden, verkeerde bedieningshandelingen en wijzigingen en/of aanpassingen aan of rond de installatie, uitgevoerd door opdrachtgever en/of derden.

5.2: Benodigd correctief onderhoud en herstelwerkzaamheden, alsmede het vervangen van defecte onderdelen, anders dan de onderdelen welke bij preventief onderhoud standaard worden vervangen, worden gemeld bij opdrachtgever, en op verzoek geoffreerd. Uitvoering geschiedt in overleg middels een daartoe strekkende opdracht.

5.3: Bij spoedeisende storingen zal Koninklijke Van Twist binnen vier uren na opdracht op locatie aanvangen met het verhelpen van de storing, dan wel stappen hebben ondernomen om de functionaliteit van de installatie te herstellen. Onder spoedeisende storing wordt verstaan: het buiten bedrijf zijn van de installatie, in die mate dat bij een eventuele uitval van de reguliere energievoorziening de installatie niet als noodvoorziening kan functioneren.

Artikel 6: Rapportage

6.1: Na afloop van de werkzaamheden ontvangt de opdrachtgever een beknopt inspectierapport, met daarin vermeld de bevindingen van de monteur, alsmede eventuele technische aanbevelingen.

Artikel 7: Onuitvoerbaarheid Opdracht

7.1: Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten dan wel te annuleren, als er omstandigheden blijken te zijn, die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren, dan wel buiten zijn invloedssfeer liggen, zoals bijvoorbeeld de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet voldoen aan hun verplichtingen, het weer, brand, verlies en/of diefstal, wegblokkades en/of andere verkeersproblemen, stakingen en/of werkonderbrekingen.

7.2: Bij storingen aan de reguliere energievoorziening kan het voorkomen dat deze hele delen van het land treffen. In uitzonderlijke gevallen kunnen er gelijktijdig storingen aan installaties in deze regio ontstaan. Koninklijke Van Twist zal alles in het werk stellen om in deze situaties bij alle opdrachtgevers aan te vangen met het verhelpen van de storingen. In dergelijke situaties genieten instanties die een algemeen belang dienen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, de voorrang.

Artikel 8: Verplichtingen opdrachtgever

8.1: Opdrachtgever dient het personeel van opdrachtnemer, desgewenst op vertoon van legitimatie en/of VCA-paspoort, vlot en ongehinderd de toegang tot de installatie te verschaffen voor het uitvoeren van de taken die voortvloeien uit de overeenkomst.

8.2: Opdrachtgever dient de opstellingsplaats van de installatie in opgeruimde staat, en vrij toegankelijk ter beschikking te stellen, en deze installatie dient zodanig opgesteld te zijn dat voldaan kan worden aan alle (Arbo) wet en regelgeving. Het eventueel plaatsen van voorzieningen, of inhuren van speciale middelen zoals steigermateriaal, wegafzettingen, hijs en klim materiaal etc., om aan de geldende regelgeving te voldoen zijn voor rekening opdrachtgever.

Artikel 9: Contractduur, Beëindiging

9.1: De overeenkomst wordt aangegaan per datum ondertekening, voor een periode van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen.

9.2: Beide partijen zijn gerechtigd om haar service onderhoudscontracten door opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen. Eventueel gemaakte kosten zullen door de opdrachtgever betaald moeten worden.

Artikel 10: Facturatie, Betaling

10.1: Facturatie: bij positieve kredietbeoordeling achteraf, na uitvoering van de werkzaamheden, per onderhoudsbeurt.

10.2: Betaling: binnen 30 dagen na ontvangst van onze factuur. Bij uitgestelde betalingstermijnen zal het contracttarief worden aangepast.

10.3: De werken en rapportages dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na uitvoering van de werken te worden geaccordeerd.